



Размеры для справок
 Объем котлована - 73 м.куб.
 Объем щебня фракцией 30...50 мм - 7 м.куб.
 Объем ЦПС (1:4) - 23 м.куб.
 Объем песка - 15 м.куб.
 Площадь пенополистирола экструдированного - 22 м.кв.

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
 Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления. При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли). Отметка входа сточных вод и выхода очищенных зависит от местных условий и согласовывается с заказчиком.

| | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------------------------------------|-----------|----------|---------|
| | | | | Kolo Ilma 100 самотечная СМ | | | |
| | | | | Подземная станция | | | |
| | | | | Схема монтажа | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | - | - | - | 28.02.2021 | | | 1:40 |
| Пров. | - | - | - | - | | | |
| Т.контр. | - | - | - | - | Лист 1 | Листов 2 | |
| Н.контр. | - | - | - | - | | | |
| Утв. | - | - | - | - | Копировал | | |
| | | | | Формат А3 | | | |